



LEGENDA:

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ – 2/22 KOMUNIKACJA, 2/1 ŚLUZA PACJENTA, 2/3 KOMUNIKACJA, 2/12 KOMUNIKACJA
COKÓŁ Z WYWINIĘTEJ POSADZKI PCV na wys.10cm GAMRAT 42 Diament 1228 5761 0
POSADZKA PCV GAMRAT 42 Diament 1228 5762 0
ŚCIANY – FARBA ZMYWALNA BAKTERIOBÓJCZA KOLOR JASNOZIELONY /RAL 6019/
LISTWA ODBOJOWA np.FIRMY C/S Acrovyn, SCR64/SCR64E KOLOR JASNOSZARY 24
NAROŻNIK np.FIRMY C/S Acrovyn, SSM20 KOLOR JASNOSZARY 24

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ – 2/8 MAGAZYN INSTRUMENTARIUM
COKÓŁ Z WYWINIĘTEJ POSADZKI PCV na wys.10cm GAMRAT 42 Diament 1228 5761 0
ŚCIANY – FARBA ZMYWALNA BAKTERIOBÓJCZA KOLOR JASNOZIELONY /RAL 6019/

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ W SYSTEMIE BEZSPOINOWYM GAMRAT HiGam – 2/5 POM.PRZYG.PERSONELU, 2/7 POM.DEKONTAMINACJI, 2/2 POM.DEKONTAMINACJI
POSADZKA PCV GAMRAT 42 Diament 1228 5761 0
GAMRAT okładzina ścienna Forum, HiGam Finezja 1533 5963 0

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ W SYSTEMIE BEZSPOINOWYM GAMRAT HiGam 2/4 SALA OPERACYJNA 1, 2/6 SALA OPERACYJNA 2
GAMRAT wykładzina antyelektrostatyczna (cokół z wywiniętej posadzkina wys.10cm) Specjal 43 Plus A 1414 0061 0
GAMRAT wykładzina antyelektrostatyczna Specjal 43 Plus A 1414 0062 0
GAMRAT okładzina ścienna Forum, HiGam Finezja 1533 5963 0

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ – 2/21KOMUNIAKCJA, 2/20 SZATNIA, 2/17 SZAT.CZYSTA, 2/16 KOR.BRUDNY
COKÓŁ Z WYWINIĘTEJ POSADZKI PCV na wys.10cm GAMRAT 42 Diament 1228 5771 0
POSADZKA PCV GAMRAT 42 Diament 1228 5772 0
ŚCIANY – FARBA ZMYWALNA BAKTERIOBÓJCZA KOLOR JASNONIEBIESKI /RAL 9016/

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ – 2/19 POM.SOCJALNE/WYPOCZYNKU, 2/11 P.PIEL.ODDZIAŁ. 2/10 POKÓJ PIELĘGNIARKI, 2/23 P.BIUROWY
COKÓŁ Z WYWINIĘTEJ POSADZKI PCV na wys.10cm GAMRAT 42 Granada 1228 1013 0
POSADZKA PCV GAMRAT 42 Granada 1228 1002 0
ŚCIANY – FARBA ZMYWALNA BAKTERIOBÓJCZA KOLOR JASNOBEŻOWY /RAL 1015/
FARTUCH Z GLAZURY, MIN 1,60m WYS. I SZER. 0,6m PO ZA OBRYS URZĄDZENIA (umywalki)

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ – 2/9 SALA WYBUDZEŃ
GAMRAT wykładzina antyelektrostatyczna Specjal 43 Plus A 1414 0061 0
GAMRAT wykładzina antyelektrostatyczna (cokół z wywiniętej posadzkina wys.10cm) Specjal 43 Plus A 1414 0062 0
ŚCIANY – FARBA ZMYWALNA BAKTERIOBÓJCZA KOLOR JASNOBEŻOWY /RAL 1015/
LISTWA ODBOJOWA np.FIRMY C/S Acrovyn, SCR64/SCR64E KOLOR TURKUS MIĘTOWY 6033
NAROŻNIK np.FIRMY C/S Acrovyn, SSM20 KOLOR TURKUS MIĘTOWY 6033
FARTUCH Z GLAZURY, MIN 1,60m WYS. I SZER. 0,6m PO ZA OBRYS URZĄDZENIA (umywalki)

PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W PAWILONIE "A"

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat rysunku:
ARANŻACJA WNĘTRZ
WYKOŃCZENIE PODŁÓG

Inwestor:
MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU
ul. Narutowicza 80
05-400 Otwock

Lokalizacja: **05-400 OTWOCK**
ul. Reymonta 83/91
dz. nr 1/6 obręb 73

Projektował:
mgr inż. arch. Marlena Helińska-Leszczełowska
upr. nr MA / 040 / 04

Opracowanie:
mgr inż. arch. Adam Napiórkowski

Data: LISTOPAD 2009 | Branża: Architektura
Skala: 1:50 | Rysunek nr: A - 8

ARCHITEKCI
Miejska Pracownia Projektowa
www.architekci-mpp.pl
Mińsk Mazowiecki ul.Kościuszki 25 / IV piętro; (25) 758 54 75;